

ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมซอยสุดใจรีสอร์ท (ชุมชนสายกลาง)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้สำหรับโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมซอยสุดใจรีสอร์ท (ชุมชนสายกลาง) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๑/๒๕๗๐ ราคากลาง ๒๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายธีพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า โทร. ๐๓๒-๖๘๙ ๐๑๔ ต่อ ๓๑๗

ที่ ปข ๕๓๒๐๔/๑๓๐๖ **วันที่** ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลไร่เก่า จะดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมซอยสุดใจรีสอร์ท (ชุมชนสายกลาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศเทศบาลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลไร่เก่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวชนนิกานต์ เชื้อปรางค์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

(นางสาวอาริยา สีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง
- .....
- .....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลฯ
- เพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการตามเสนอ
.....

(นางสาวกัลธิมา ชูเชิด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายภัสวัชร ใบแย้ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
- เพื่อพิจารณา ดำเนินการตามเสนอ
.....

- ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
ดำเนินการตามเสนอ
.....

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

(นายจำลอง เผือกผุด)
รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า
☑ เห็นชอบ/อนุมัติ
☐ ไม่เห็นชอบ

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมซอยสุดใจรีสอร์ท (ชุมชนสายกลาง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมซอยสุดใจรีสอร์ท (ชุมชนสายกลาง)

- ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๑/๒๕๗๐

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๖๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัสวัชร	ใบแย้ม	ประธานกรรมการ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายอภิรัตน์	ลิบลับ	กรรมการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายเอกสิทธิ์	มาประกอบ	กรรมการ	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมซอยสุดใจรีสอร์ท (ชุมชนสายกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาน้ำมัน 43.00-43.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	55.80	372.72	20,797.78	1.3624	507.79	28,334.68
2.	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.60	791.70	14,725.62	1.3624	1,078.61	20,062.15
3.	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	372.00	404.76	150,570.72	1.3624	551.45	205,139.40
4.	CONTRACTION JOINT	ม.	33.00	68.34	2,255.22	1.3624	93.11	3,072.63
5.	EXPENSION JOINT	ม.	6.00	144.90	869.40	1.3624	197.41	1,184.46
6.	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,052.17	2,052.17	1.3624	2,795.88	2,795.88
				รวม (บาท)	191,270.91			260,589.20
				รวมราคากลางทั้งสิ้น (บาท)				260,500.00
				(ตัวหนังสือ) สองแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน				

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	191,270.91
	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

นายภัสวัชร ใบแย้ม
ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ
กรรมการ

นายเอกสิทธิ์ มาประกอบ
กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

แบบสรุปค่างานและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิมซอยสุดใจรีสอร์ท (ชุมชนสายกลาง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ปกติ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ราคาน้ำมัน 43.00-43.99 บาท/ลิตร

เงื่อนไข Factor F (1) เงินล่วงหน้าจ่าย = - % (3) ดอกเบี้ยเงินกู้ = 6.0 %

(2) เงินประกันผลงานหัก = - % (4) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) = 7.0 %

1 งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง

- ค่าวัสดุจากแหล่ง = 40.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุดขน) = 36.02 บาท = 36.02 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ระยะทาง = 28.00 กม. = 118.08 บาท/ลบ.ม.

รวม = 194.10 บาท/ลบ.ม.

- ส่วนยุบตัว = 194.10 x 1.60 = 310.56 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา = 62.16 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = (310.56)+(62.16) = 372.72 บาท/ลบ.ม.

2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

- ค่าวัสดุจากแหล่ง = 320.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ระยะทาง = 52.00 กม. = 217.75 บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว = (320)+(217.75) x 1.40 = 752.85 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ 0.75 = 51.80 บาท (51.8)x(0.75) = 38.85 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = (752.85)+(38.85) = 791.70 บาท/ลบ.ม.

3 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 0.15 CM. THIEK

- PANEL SIZE 3.00 x 10.00 ตร.ม.
- ปริมาณงานทั้งโครงการ 30.00 ตร.ม.
- ค่าคอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 325 กก. 4.50 ลบ.ม. @ 2,300.00 บาท = 10,350.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่ง ระยะทาง 0.00 กม. = - บาท/ลบ.ม.
- ค่าตะแกรงเหล็ก (Wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20ม.) 30.00 ตร.ม @ 23.12 บาท = 693.60 บาท/ตร.ม.
- ค่าวางตะแกรงเหล็ก (Wire mesh) 30.00 ตร.ม @ 6.00 บาท = 180.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าแบบข้างเหล็ก 10.00 ตร.ม @ 20.60 บาท = 206.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าปูผิวคอนกรีต 30.00 ตร.ม @ 12.74 บาท = 382.20 บาท/ตร.ม.
- ค่าบ่มคอนกรีต 30.00 ตร.ม @ 11.03 บาท = 330.90 บาท/ตร.ม.

รวม = (10350.00)+(693.60)+(180.00)+(206.00)+(382.20)+(330.9.00) = 12,142.70 บาท

ค่างานต้นทุน = (12142.70)/(30) = 404.76 บาท/ตร.ม.

4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

- คิดจากความยาว 1.00 ม.
- ค่าเหล็ก RB15 1.39 กก. @ 18.73 ((บาท/ตัน)/1,000) = 26.03 บาท
- ค่าตัดJOINT และหยอดยาง 1.00 ม. (งานผิวทางคอนกรีต:ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง 26.56)

= 26.56 บาท

- JOINT SEALER 0.35 ลิตร @ 45.00 บาท = 15.75 บาท
- แผ่นพลาสติก - ตร.ม. @ 10.00 บาท = - บาท

รวม = (26.03.00)+(26.56)+(15.75)+(0.00) = 68.34 บาท

ค่างานต้นทุน = (68.340)/(1.00) = 68.34 บาท

...อต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPENSION JOINT)

- คิดจากความยาว 1.00 ม.
- ค่าเหล็ก RB 19 2.23 กก. @ 19.59 ((บาท/ตัน)/1,000) = 43.69 บาท
- ทาสี+จาระบี 2.00 ชุด @ 4.00 บาท = 8.00 บาท
- JOINT FILLER 0.15 ตร.ม. @ 400.00 บาท = 60.00 บาท
- JOINT SEALER 0.35 ลิตร @ 45.00 บาท = 15.75 บาท
- ค่าหยอดยาง 1.00 ม. @ (งานผิวทางคอนกรีต:ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 17.46) = 17.46 บาท
- แผ่นพลาสติก 0.00 ตร.ม. @ 10.00 บาท = - บาท

รวม = (43.69)+(8.00)+(60.00)+(15.750)+(17.46)+(0.00) = 144.90 บาท

ค่างานต้นทุน = (144.9)/(1.00) = 144.90 บาท

7 ป้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.

- ไม้ 2"x4" 1.52 ลบ.ฟ. @ 750.00 บาท/ลบ.ฟ. = 1,140.00 บาท
- แผ่นไม้อัด 4 มม. 1.00 แผ่น @ 233.65 บาท/แผ่น = 233.65 บาท
- ตะปู 0.25 กก. @ 56.07 บาท/กก. = 14.02 บาท
- สีรองพื้น + สีทับหน้า 2.88 ตร.ม. @ 91.84 บาท/ตร.ม. = 264.50 บาท
- ค่าเขียนป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 ม. 1.00 งาน @ 400.00 บาท/ลบ.ม. = 400.00 บาท

ค่างานต้นทุน = (1140)+(233.65)+(14.02)+(264.50)+(400.00) = 2,052.17 บาท/ชุด

8 งานทาสี

8.1 ทาสีแผ่นไม้อัด (รองพื้น + สีน้ำมัน 2 เที่ยว) พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร

- สีทาทับหน้า 2 เที่ยว 0.076 GL @ 654.21 บาท/GL = 49.72 บาท
- น้ำมันสน หรือน้ำมันซักแห้ง 0.023 GL @ 135.51 บาท/GL = 3.12 บาท
- ค่าทาสี (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.) = 39.00 บาท

ค่างานต้นทุน = (49.72)+(3.12)+(39.00) = 91.84 บาท/ตร.ม.