



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า โทร. ๐๓๒-๖๘๙ ๐๑๔ ต่อ ๓๑๗

ที่ ปช ๕๓๒๐๔/๕๖๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศราคากลาง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลไร่เก่า จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ซอยบ้านนายปา อภิรักษ์ชัยพร (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด) หมู่ที่ ๒ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศเทศบาลฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และลงทางเว็บไซต์เทศบาล ตำบลไร่เก่า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ทศยา

(นางสาวทิตยา โมกข์บุรุษ)

พนักงานจ้างทั่วไป

อรุณ

(นางสาวอรุณรักษ์ สีสุวอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ/เจ้าหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า/ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- เพื่อโปรดพิจารณา

อรุณ

(นางสาวอรุณรักษ์ สีสุวอ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วรา

(นายชลากร อภิชาติชาญชัย)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

- ความเห็นรองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

วิมล ฝักนอก
(นายจำลอง ฝักนอก)

รองนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

- ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

☒ ดำเนินการตามเสนอ

☐ อื่นๆ

วรา

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักน้ำ คสล. ซอยบ้านนายป่า อภิรักษ์ชัยพร
(ชุมชนบ้านสามร้อยยอด)

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักน้ำ คสล. ซอยบ้านนายป่า อภิรักษ์ชัยพร (ชุมชนบ้าน
สามร้อยยอด) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. ๑๗/๒๕๖๕ ราคากลาง ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน
สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ซอยบ้านนายปา อภิรักษ์ชัยพร (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
- โดยสังเขป.....จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ซอยบ้านนายปา อภิรักษ์ชัยพร (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด)
- งานท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร
- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๑๗/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ
- ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

	๗.๑ นายชลากร อภิชาติชาญชัย ประธานกรรมการ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า
	๗.๒ นายอภิรัตน์ ลิบลับ กรรมการ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
	๗.๓ นายณัฐพล ชูแก้ว กรรมการ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ซอยบ้านนายป่า อภิรักษ์ชัยพร (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ระยะทางยาว 150.00 เมตร

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาน้ำมัน 30.00-30.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	5.00	117.45	587.25	1.3642	160.23	801.15
2.	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	65.00	15.50	1,007.50	1.3642	21.15	1,374.75
3.	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	23.15	295.36	6,837.58	1.3642	402.93	9,327.83
4.	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.85	688.67	2,651.38	1.3642	939.48	3,617.00
5.	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	77.00	343.26	26,431.02	1.3642	468.28	36,057.56
6.	LONGITUDINAL JOINT	ม.	82.00	74.12	6,077.84	1.3642	101.11	8,291.02
7.	คาด คสล.	ตร.ม.	1.58	206.83	326.79	1.3642	282.16	445.81
8.	งานท่อ คสล. Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3	ม.	135.00	877.00	118,395.00	1.3642	1,196.40	161,514.00
9.	งานบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	16.00	3,595.66	57,530.56	1.3642	4,905.20	78,483.20
10.	งานฝาบ่อพัก	ฝา	32.00	497.34	15,914.88	1.3642	678.47	21,711.04
11.	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,260.02	3,260.02	1.3642	4,447.32	4,447.32
รวม (บาท)					239,019.82			326,070.68
รวมประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)								326,000.00

(ตัวหนังสือ) สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

239,019.82
-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

นายชลากร อภิชาติชาญชัย
ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ
กรรมการ

นายณัฐพล ชูแก้ว
กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

แบบสรุปค่างานและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ซอยบ้านนายป่า อภิรักษ์ชัยพร (ชุมชนบ้านสามร้อยยอด)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ระยะทางยาว 150.00 เมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ปกติ เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมัน 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

เงื่อนไข Factor F	(1) เงินล่วงหน้าจ่าย	=	-	%	(3) ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7.0	%
	(2) เงินประกันผลงานหัก	=	-	%	(4) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	=	7.0	%

1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

-	คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=	15.00	ซม.
-	ปริมาตรคอนกรีต	=	0.15	ลบ.ม./ตร.ม.
-	ส่วนขยาย 0.15 x 1.70	=	0.26	ลบ.ม.
-	ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400.00 บาท/ลบ.ม.			
-	ค่าทุบคอนกรีต 0.26 x 400.00	=	104.00	บาท/ตร.ม.
-	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (หินผุ-ต้นและดัก 40.36 x 0.26	=	10.49	บาท/ตร.ม.
-	ชนทั้ง 1 กม. = 11.40 x 0.26	=	2.96	บาท/ตร.ม.
-	ค่างานต้นทุน = (104.00)+(10.49)+(2.96)	=	117.45	บาท/ตร.ม.

2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม

-	คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต = 5 ซม.			
-	ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อม (ผิว AC 5 ซม.)	=	11.36	บาท/ตร.ม.
-	คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.			
-	ปริมาตรรื้อออก = 0.05 ลบ.ม.			
-	ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60 = 0.08 ลบ.ม.			
-	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (หินผุ-ต้นและดัก 40.36) = 0.08 x 40.36	=	3.23	บาท/ตร.ม.
-	ชนทั้ง 1 กม. = 0.08 x 11.40	=	0.91	บาท/ตร.ม.
-	ค่างานต้นทุน	=	15.50	บาท/ตร.ม.

3 งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง

-	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	40.00	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุดชน) = 32.07 บาท	=	32.07	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าขนส่ง ระยะทาง = 28.00 กม.	=	99.53	บาท/ลบ.ม.
-	รวม	=	171.60	บาท/ลบ.ม.
-	ส่วนยุบตัว = 171.60 x 1.40	=	240.24	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	55.12	บาท/ลบ.ม.
-	ค่างานต้นทุน = (240.24)+(55.12)	=	295.36	บาท/ลบ.ม.

4 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

-	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	467.29	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าขนส่ง ระยะทาง = กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.
-	ส่วนยุบตัว = (467.29)+(0.00) x 1.40	=	654.21	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดอัด 0.75 = 45.94 บาท (45.94)x(0.75)	=	34.46	บาท/ลบ.ม.
-	ค่างานต้นทุน = (654.21)+(34.46)	=	688.67	บาท/ลบ.ม.

Uai Gr

5 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 0.15 CM. THICK

-	PANEL SIZE	5.00	x	10.00					
-	ปริมาณงานทั้งโครงการ	50.00	ตร.ม.						
-	ค่าคอนกรีตผสมเสร็จทรงลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม.	7.50	ลบ.ม.	@	1,900.00	บาท	=	14,250.00	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าขนส่ง ระยะทาง	0.00	กม.				=		บาท/ลบ.ม.
-	ค่าตะแกรงเหล็ก (Wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20ม.)	50.00	ตร.ม	@	27.75	บาท	=	1,387.50	บาท/ตร.ม.
-	ค่าวางตะแกรงเหล็ก (Wire mesh)	50.00	ตร.ม	@	5.00	บาท	=	250.00	บาท/ตร.ม.
-	ค่าแบบข้างเหล็ก	10.00	ตร.ม	@	20.60	บาท	=	206.00	บาท/ตร.ม.
-	ค่าปูนผิวคอนกรีต	50.00	ตร.ม	@	12.12	บาท	=	606.00	บาท/ตร.ม.
-	ค่าบ่มคอนกรีต	50.00	ตร.ม	@	9.27	บาท	=	463.50	บาท/ตร.ม.
-	ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	50.00	ตร.ม	@	0.00	บาท	=	-	บาท/ตร.ม.
	รวม	= (14250.00)+(1387.50)+(250.00)+(206.00)+(6060)+(463.50)					=	17,163.00	บาท
	ค่างานต้นทุน	= (171630)/(50)					=	343.26	บาท/ตร.ม.

6 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

- คิดจากความยาว	10.00	ม.					
- ค่าเหล็ก DB16	15.78	กก.	@	22.17	((บาท/ตัน)/1,000)	=	349.84 บาท
- ค่าตัดJOINT และหยอดยาง	10.00	ม.	(งานฉีกรอยต่อคอนกรีต:ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต:ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง				23.39)
						=	233.90 บาท
- JOINT SEALER	3.50	ลิตร	@	45.00	บาท	=	157.50 บาท
รวม	=	(349.84)+(233.90)+(157.50)				=	741.24 บาท
ค่างานต้นทุน	=	(741.24)/(10.00)				=	74.12 บาท

7 งานตาดคอบนกรีด

- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก/ตร.ชม.	0.11	ลบ.ม. @	1,700.00	บาท/ลบ.ม.	=	187.43	บาท
- ค่าตะแกรงเหล็ก (Wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20x0.20ม.)	1.58	ตร.ม @	27.75	บาท	=	43.71	บาท/ตร.ม.
- ค่าวางตะแกรงเหล็ก (Wire mesh)	1.58	ตร.ม @	5.00	บาท	=	7.88	บาท/ตร.ม.
- ไม้แบบ	0.48	ตร.ม. @	179.56	บาท/ตร.ม.	=	86.73	บาท
ค่างานต้นทุน	= (187.43)+(43.71)+(7.88)+(86.73)				=	206.83	บาท/ตร.ม.

8 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.

- งานวางท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทางขนส่ง 50 กม.	=	877.00 บาท/ท่อน
ราคาดังกล่าวยึดตาม บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565		
ค่างานดินทน = (877.00)	=	877.00 บาท/ม.

9 งานบ่อพัก ขนาด 1.00 x1.00 ม.

- คอนกรีต 240 กก/ตร.ชม.	0.30	ลบ.ม.	@	1,700.00	บาท/ลบ.ม.	=	510.00	บาท
- ท่อ PVC.4 นิ้ว	0.60	ม.	@	258.10	บาท/ม.	=	154.86	บาท
- เหล็กเสริม RB 9	32.14	กก.	@	22.94	บาท/กก.	=	737.19	บาท
- ลวดผูกเหล็ก	0.58	กก.	@	42.52	บาท/กก.	=	24.60	บาท
- ไม้แบบ	8.48	ตร.ม.	@	179.56	บาท/ตร.ม.	=	1,522.67	บาท
- ชูตดิน	1.20	ลบ.ม.	@	21.47	บาท/ลบ.ม.	=	25.76	บาท
- คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	@	1,600.00	บาท/ลบ.ม.	=	80.00	บาท
- ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	@	688.67	บาท/ลบ.ม.	=	34.43	บาท

05 สป.ม. @ 688.67 บาท/สป.ม. =

Uon Gn 

- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x 6 มม.	15.95 กก.	@	26.15 บาท/กก.	=	417.04 บาท
- ค่าตัดและเชื่อมเหล็ก	15.95 กก.	@	10.00 บาท/กก.	=	159.48 บาท
- ทาสีน้ำมันกันสนิม	1.20 ตร.ม.	@	70.41 บาท/ตร.ม.	=	84.49 บาท
ค่างานต้นทุน	= (510.00)+(737.19)+(24.6)+(1522.67)+(25.76.00)+(80.00)+(34.43)+(417.04)+(159.48.00)+(84.49)			=	<u>3,595.66 บาท</u>

10 งานฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก/ตร.ชม.	0.06 ลบ.ม.	@	1,700.00 บาท/ลบ.ม.	=	103.28 บาท
- เหล็ก DB 12	11.99 กก.	@	22.68 บาท/กก.	=	271.89 บาท
- ไม้แบบ	0.40 ตร.ม.	@	179.56 บาท/ตร.ม.	=	71.82 บาท
- ลวดผูกเหล็ก	0.22 กก.	@	42.52 บาท/กก.	=	9.35 บาท
- ท่อ PVC.	0.60 ม.	@	68.34 บาท/ม.	=	41.00 บาท
ค่างานต้นทุน	= (103.28.00)+(271.89)+(71.82)+(9.35)+(41.00)			=	<u>497.34 บาท</u>

11 บ้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.

- คอนกรีตหยาบ 240 กก/ตร.ชม.	0.072	ลบ.ม @	1,700.00	บาท/ลบ.ม =	122.40	บาท
- ท่อเหล็กดำ Ø 2 นิ้ว หน้า 2.3 มม. (นน.3.07 กก./ม.)	16.58	กก. @	28.61	บาท/กก. =	474.35	บาท
- เหล็กกล่อง 25x25 มม. หน้า 1.2 มม.(นน. 0.86 กก./ม.)	11.35	กก. @	32.17	บาท/กก. =	365.13	บาท
- เหล็กแผ่นขนาด 1.20x2.40 ม.หน้า 1.2 มม.(นน. 28 กก./แผ่น)	1.00	แผ่น @	1,075.00	บาท/แผ่น =	1,075.00	บาท
ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง (คิด 30 % ค่าวัสดุ)	= (474.35) + (365.13) + (1075.00) x (30.00) / (100.00)				=	574.34 บาท
- สังกะสนิม + สีนํ้ามัน	2.88	ตร.ม. @	86.39	บาท/ตร.ม. =	248.80	บาท
- ค่าเขียนป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	งาน @	400.00	บาท/ลบ.ม =	400.00	บาท
ค่างานต้นทุน	= (122.40)+(474.35)+(365.13)+(1075.00)+(574.34)+(248.80)+(400.00)				=	<u>3,260.02 บาท</u>

12 งานทาสี

12.1 ทาสีน้ำมัน และกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีนํ้ามัน 2 เทียว)	พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร				
- สีทารองพื้นกันสนิม	0.038 GL @	420.56 บาท/GL	=	15.98 บาท	
- สีทาทับน้ำ 2 เทียว	0.076 GL @	420.56 บาท/GL	=	31.96 บาท	
- น้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง	0.023 GL @	150.00 บาท/GL	=	3.45 บาท	
- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)			=	35.00 บาท	
ค่างานต้นทุน	= (15.98)+(31.96)+(3.45)+(35.00)			=	<u>86.39 บาท/ตร.ม.</u>

13 งานไม้แบบ

13.1 ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป (ไม้แบบ 2)	พื้นที่ 1 ตารางเมตร				
- ไม้กระบากหรือไม้ยาง	1.00 ตร.ม. @	648.00 บาท	=	648.00 บาท/ตร.ม.	
- ไม้คร่าว	0.30 ตร.ม. @	396.26 บาท	=	118.88 บาท/ตร.ม.	
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ตร.ม. @	396.26 บาท	=	118.88 บาท/ตร.ม.	
ขนาด Ø 4" x4.00 ม.					
- ตะปู	0.25 กก. @	48.20 บาท	=	12.05 บาท/ตร.ม.	
- เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้งจาก (1)			=	179.56 บาท/ตร.ม.	
- ค่าแรง			=	- บาท/ตร.ม.	
- น้ำมันทาผิวไม้			=	- บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน				=	<u>179.56 บาท/ตร.ม.</u>

2507 GPR