



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย ๒๓ เชื่อมบ้านนางปิ้ง (ชุมชนวัดศาลาลีย์)

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย ๒๓ เชื่อมบ้านนางปิ้ง (ชุมชนวัดศาลาลีย์) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. ๘/๒๕๖๕ ราคากลาง ๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกำพล เดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย ๒๓ เชื่อมบ้านนางปิ้ง (ชุมชนวัดศาลาลี้).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป...จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย ๒๓ เชื่อมบ้านนางปิ้ง (ชุมชนวัดศาลาลี้).....
- ถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร.....
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๘/๒๕๖๕.....
๕. ราคากลางคำนวณ
ณ วันที่...๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗...เป็นเงิน... ๕๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัสวรั ไบรัมย์	ประธานกรรมการ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายอภิรัตน์ ลิบลับ	กรรมการ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๗.๓ นายณัฐพล ชูแก้ว	กรรมการ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 23 เชื่อมบ้านนางปิง (ชุมชนวัดศาลาลาย)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาลาย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : กว้าง 3.50 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาดำเนิน 33.00-33.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานวางป่าขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	728.00	1.77	1,288.56	1.3642	2.41	1,754.48
2.	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	109.20	302.64	33,048.29	1.3642	412.86	45,084.31
3.	ป้ายโครงการ	ป้าย	2.00	3,231.33	6,462.66	1.3642	4,408.18	8,816.36
รวม (บาท)					40,799.51			55,655.15
รวมประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)								55,600.00

(ตัวหนังสือ) ห้าหมื่นห้าพันหกกร้อยบาทถ้วน

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

40,799.51

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

-

นายภัทวัชร์ ใบแย้ม

ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ

กรรมการ

นายณัฐพล ชูแก้ว

กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

แบบสรุปค่างานและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลชอย 23 เชื่อมบ้านนางบึง (ชุมชนวัดศาลาล้อย)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาล้อย อำเภอสามร้อยยุด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : กว้าง 3.50 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ปกติ เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

เงื่อนไข Factor F (1) เงินล่วงหน้าจ่าย	=	-	%	(3) ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7.0	%
(2) เงินประกันผลงานหัก	=	-	%	(4) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	=	7.0	%

1 งานวางป่าและชุดตอ ขนาดเบา

- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าชุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.77	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = (1.77)	=	1.77	บาท/ตร.ม.

2 งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง

- ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	40.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุดชน)	=	32.99	บาท
- ค่าขนส่ง ระยะทาง = 28.00 กม.	=	103.81	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	176.80	บาท/ลบ.ม.
- ส่วนยุบตัว = 176.80 x 1.40	=	247.52	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	55.12	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน = (247.52)+(55.12)	=	302.64	บาท/ลบ.ม.

3 บ้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.

- คอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ม.	0.072	ลบ.ม. @	1,700.00 บาท/ลบ.ม.	=	122.40	บาท
- ท่อเหล็กดำ Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (น.3.07 กก./ม.)	16.58	กก. @	30.69 บาท/กก.	=	508.84	บาท
- เหล็กกล่อง 25x25 มม. หนา 1.2 มม. (น. 0.86 กก./ม.)	11.35	กก. @	28.96 บาท/กก.	=	328.70	บาท
- เหล็กแผ่นขนาด 1.20x2.40 ม.หนา 1.2 มม. (น. 28 กก./แผ่น)	1.00	แผ่น @	1,055.00 บาท/แผ่น	=	1,055.00	บาท
ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง (คิด 30 % ค่าวัสดุ)	= (508.84) + (328.70) + (1055.00) x (30.00) / (100.00)			=	567.76	บาท
- สังกะสีนิม + สีนํ้ามัน	2.88	ตร.ม. @	86.33 บาท/ตร.ม.	=	248.63	บาท
- ค่าเขียนป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	งาน @	400.00 บาท/ลบ.ม.	=	400.00	บาท
ค่างานต้นทุน = (122.40)+(508.84)+(328.70)+(1055.00)+(567.76)+(248.63)+(400.00)				=	3,231.33	บาท/ชุด

4 งานทาสี

4.1 ทาสีน้ำมัน และกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีนํ้ามัน 2 เทียว)

พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร

- สีทารองพื้นกันสนิม	0.038	GL. @	420.00 บาท/GL	=	15.96	บาท
- สีทาหน้า 2 เทียว	0.076	GL. @	420.00 บาท/GL	=	31.92	บาท
- น้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง	0.023	GL. @	150.00 บาท/GL	=	3.45	บาท
- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)				=	35.00	บาท
ค่างานต้นทุน = (15.96)+(31.92)+(3.45)+(35.00)				=	86.33	บาท/ตร.ม.