



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ แยกที่ ๒ พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่)

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ๓ แยกที่ ๒ พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. ๒/๒๕๖๙ ราคากลาง ๖๖๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ แยกที่ ๒ พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่).....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๑๐,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๓ แยกที่ ๒ พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่).....

- ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ.....

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๒/๒๕๖๙.....

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๖๑,๓๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัสวัชร	ใบแย้ม	ประธานกรรมการ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายอภิรัตน์	ลิบลับ	กรรมการ	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายณัฐพล	ชูแก้ว	กรรมการ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 แยกที่ 2 พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2569

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาน้ำมัน 40.00-40.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	74.85	362.79	27,154.83	1.3642	494.92	37,044.76
2.	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	24.95	692.04	17,266.40	1.3642	944.08	23,554.80
3.	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	499.00	406.65	202,918.35	1.3642	554.75	276,820.25
4.	CONTRACTION JOINT	ม.	45.00	71.20	3,204.00	1.3642	97.13	4,370.85
5.	EXPENSION JOINT	ม.	5.00	146.59	732.95	1.3642	199.98	999.90
6.	LONGITUDINAL JOINT	ม.	102.00	75.75	7,726.50	1.3642	103.34	10,540.68
7.	งานท่อ คสล. Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3	ม.	91.00	1,354.00	123,214.00	1.3642	1,847.13	168,088.83
8.	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.0x1.00 ม.	บ่อ	11.00	7,326.24	80,588.64	1.3642	9,994.46	109,939.06
9.	งานฝาบ่อพัก คสล. ขนาด 0.45x0.90 ม.	ฝ้า	22.00	904.71	19,903.62	1.3642	1,234.21	27,152.62
10.	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,071.98	2,071.98	1.3642	2,826.60	2,826.60
รวม (บาท)					484,781.27			661,338.35
รวมประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)								661,300.00

(ตัวหนังสือ) หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

484,781.27

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

นายภัสวัชร ไบรัมย์

ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิขลับ

กรรมการ

นายณัฐพล ชูแก้ว

กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน