



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย ๒๕ บ้านนางประทุม บัวล้อม (ระยะที่ ๒)
(ชุมชนวัดศาลาล้อย)

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย ๒๕ บ้านนางประทุม บัวล้อม (ระยะที่ ๒) (ชุมชนวัดศาลาล้อย) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก. ๑๐/๒๕๖๕ ราคากลาง ๕๑,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย ๒๕ บ้านนางประทุม บัวล้อม (ระยะที่ ๒) (ชุมชนวัดศาลาลี้).....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท. (หนึ่งแสนบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย ๒๕ บ้านนางประทุม บัวล้อม (ระยะที่ ๒) (ชุมชนวัดศาลาลี้).....

- ถนนลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๔๐ เมตร.....

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๑๐/๒๕๖๕.....

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๑๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัสวธร ใบแย้ม

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายอภิรัตน์ ลิบลับ

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๗.๓ นายณัฐพล ชูแก้ว

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 25 บ้านนางประทุม บัวล้อม (ระยะที่ 2) (ชุมชนวัดศาลาลาย)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลาย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.40 เมตร

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานถางป่าชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	210.00	1.77	371.70	1.3642	2.41	506.10
2.	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	84.00	339.63	28,528.92	1.3642	463.32	38,918.88
3.	งานท่อ คสล. Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3	ท่อน	6.00	968.00	5,808.00	1.3642	1,320.55	7,923.30
4.	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,231.33	3,231.33	1.3642	4,408.18	4,408.18

รวม (บาท)

37,939.95

51,756.46

รวมประมาณราคาก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)

51,700.00

(ตัวหนังสือ) ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

37,939.95

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

นายภัลลวธร ใบแย้ม

ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ

กรรมการ

นายณัฐพล ชูแก้ว

กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

แบบสรุปค่างานและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนลูกรังถนนเทศบาลซอย 25 บ้านนางประทุม บัวล้อม (ระยะที่ 2) (ชุมชนวัดศาลาลาย)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลศาลาลาย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.40 เมตร

อยู่ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ปกติ เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

เงื่อนไข Factor F	(1) เงินล่วงหน้าจ่าย	=	-	%	(3) ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7.0	%
	(2) เงินประกันผลงานหัก	=	-	%	(4) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	=	7.0	%

1 งานวางป่าและชุดตอ ขนาดเบา

-	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานวางป่าชุดตอ : ขนาดเบา)	=	1.77	บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน = (1.77)	=	1.77	บาท/ตร.ม.

2 งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นที่ทาง

-	ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	40.00	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุดชน) = 32.99 บาท	=	32.99	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าขนส่ง ระยะทาง = 28.00 กม.	=	103.81	บาท/ลบ.ม.
	รวม	=	176.80	บาท/ลบ.ม.
-	ส่วนยุบตัว = 176.80 x 1.60	=	282.88	บาท/ลบ.ม.
-	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	=	56.75	บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน = (282.88)+(56.75)	=	339.63	บาท/ลบ.ม.

3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม.

-	งานวางท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทางขนส่ง 50 กม.	=	968.00	บาท/ท่อน
	ราคาดังกล่าวยึดตาม บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566			
	ค่างานต้นทุน = (968.00)	=	968.00	บาท/ม.

4 บ้ายโครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.

-	คอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ม.	0.072	ลบ.ม. @	1,700.00 บาท/ลบ.ม.	=	122.40	บาท
-	ท่อเหล็กดำ Ø 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (นน. 3.07 กก./ม.)	16.58	กก. @	30.69 บาท/กก.	=	508.84	บาท
-	เหล็กกล่อง 25x25 มม. หนา 1.2 มม. (นน. 0.86 กก./ม.)	11.35	กก. @	28.96 บาท/กก.	=	328.70	บาท
-	เหล็กแผ่นขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 1.2 มม. (นน. 28 กก./แผ่น)	1.00	แผ่น @	1,055.00 บาท/แผ่น	=	1,055.00	บาท
	ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง (คิด 30 % ค่าวัสดุ)	= (508.84) + (328.70) + (1055.00) x (30.00) / (100.00)			=	567.76	บาท
-	สีกันสนิม + สีนํ้ามัน	2.88	ตร.ม. @	86.33 บาท/ตร.ม.	=	248.63	บาท
-	ค่าเขียนป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	งาน @	400.00 บาท/ลบ.ม.	=	400.00	บาท
	ค่างานต้นทุน = (122.40)+(508.84)+(328.70)+(1055.00)+(567.76)+(248.630)+(400.00)				=	3,231.33	บาท/ชุด

5 งานทาสี

5.1	ทาสีน้ำมัน และกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีนํ้ามัน 2 เทียว)	พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร					
-	สีทารองพื้นกันสนิม	0.038	GL. @	420.00 บาท/GL	=	15.96	บาท
-	สีทาทับหน้า 2 เทียว	0.076	GL. @	420.00 บาท/GL	=	31.92	บาท
-	น้ำมันสน หรือน้ำมันชักแห้ง	0.023	GL. @	150.00 บาท/GL	=	3.45	บาท
-	ค่าทาสีเหล็กกันสนิม (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)				=	35.00	บาท
	ค่างานต้นทุน = (15.96)+(31.92)+(3.45)+(35.00)				=	86.33	บาท/ตร.ม.