



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกเทศบาลซอย ๒ แยกที่ ๑ พร้อมระบบระบายน้ำ
(ชุมชนตลาดไร่ใหม่)

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
จำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกเทศบาลซอย ๒ แยกที่ ๑ พร้อมระบบระบายน้ำ
(ชุมชนตลาดไร่ใหม่) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก.๑๔/๒๕๖๕ ราคาากลาง ๕๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกเทศบาลซอย ๒ แยกที่ ๑ พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๖๐,๗๐๐.๐๐ บาท..... (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกเทศบาลซอย ๒ แยกที่ ๑ พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่)

- ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ คสล.

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๑๔/๒๕๖๕

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัสวธร ไบรัมย์	ประธานกรรมการ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายอภิรัตน์ ลิบลับ	กรรมการ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๗.๓ นายณัฐพล ชูแก้ว	กรรมการ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนน คสล. ถนนแยกเทศบาลซอย 2 แยกที่ 1 พร้อมระบบระบายน้ำ (ชุมชนตลาดไร่ใหม่)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร, หน้า 0.15 เมตร, พร้อมระบบระบายน้ำ คสล.

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	52.80	339.63	17,932.46	1.3642	463.32	24,463.30
2.	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.20	689.68	9,103.78	1.3642	940.86	12,419.35
3.	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	264.00	363.91	96,072.24	1.3642	496.45	131,062.80
4.	CONTRACTION JOINT	ม.	24.00	74.20	1,780.80	1.3642	101.22	2,429.28
5.	งานท่อ คสล. Ø 0.60 ม. มอก. ชั้น 3	ม.	144.00	968.00	139,392.00	1.3642	1,320.55	190,159.20
6.	งานบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	17.00	6,663.13	113,273.21	1.3642	9,089.84	154,527.28
7.	งานฝาบ่อพัก	ฝา	34.00	592.51	20,145.34	1.3642	808.30	27,482.20
8.	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,231.33	3,231.33	1.3642	4,408.18	4,408.18
รวม (บาท)					400,931.16			546,951.59
รวมประมาณราคาก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)								546,900.00

(ตัวหนังสือ) ห้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

400,931.16

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

นายภัลวัชร ใบแย้ม

ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ

กรรมการ

นายณัฐพล ชูแก้ว

กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน