



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๒๖ แยกบ้าน
นายผ่อง ลอดพยุ่ง (ชุมชนบ้านศาลาล้อย)

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๒๖ แยกบ้านนายผ่อง ลอดพยุ่ง
(ชุมชนบ้านศาลาล้อย) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่ รก.สส. ๑๑/๒๕๖๖ ราคากลาง ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงประกาศราคาากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกำพล เต่งบะสรศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๒๖ แยกบ้านนายผ่อง
ลอดพุง (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) -

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลไทรไถ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลซอย ๒๖ แยกบ้านนายผ่อง
ลอดพุง (ชุมชนบ้านศาลาล้อย) -

..... ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด ๑๐๔๐ เมตร

..... ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไทรไถ่ เลขที่แบบ รก.สส. ๑๑/๒๕๖๖ -

๕. ราคากลางคำนวณ

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน..... ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัสวีชร ไบรัมย์	ประธานกรรมการ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายอภิรัตน์ ลิบลับ	กรรมการ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๗.๓ นายณัฐพล ชูแก้ว	กรรมการ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 26 แยกบ้านนายผ่อง ลอดพยุ่ง (ชุมชนบ้านศาลาล้อย)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4, ตำบลศาลาล้อย, อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 เมตร

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2567 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	40.00	117.84	4,713.60	1.3642	160.76	6,430.40
2.	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	24.00	339.63	8,151.12	1.3642	463.32	11,119.68
3.	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.00	689.68	5,517.44	1.3642	940.86	7,526.88
4.	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	160.00	352.51	56,401.60	1.3642	480.89	76,942.40
5.	CONTRACTION JOINT	ม.	12.00	74.20	890.40	1.3642	101.22	1,214.64
6.	งานท่อ คสล. Ø 0.40 ม. มอก. ชั้น 3	ม.	4.00	638.00	2,552.00	1.3642	870.36	3,481.44
7.	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,231.33	3,231.33	1.3642	4,408.18	4,408.18
รวม (บาท)					81,457.49			111,123.62
รวมประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)								111,000.00

(ตัวหนังสือ) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

81,457.49

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

นายภัสวธร ใบแย้ม

ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ

กรรมการ

นายณัฐพล ชูแก้ว

กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน