



ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายพวง ร่วมใจ (ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น)

ตามที่เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างจำนวน ๑ โครงการ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายพวง ร่วมใจ (ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๗/๒๕๖๗ ราคากลาง ๓๒๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงประกาศราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกำพล เต็งประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายพวง ร่วมใจ (ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลไร่เก่า.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนายพวง ร่วมใจ (ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น).....
- ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร.....
.....ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไร่เก่า เลขที่แบบ รก. ๗/๒๕๖๗.....
๕. ราคากลางคำนวณ
ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๒๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายภัสวัชร	ใบแย้ม	ประธานกรรมการ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายอภิรัตน์	ลิบลับ	กรรมการ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
๗.๓ นายณัฐพล	ชูแก้ว	กรรมการ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายพวง ร่วมใจ (ชุมชนบ้านหัวขมิ้น)

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 5 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน : ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 476.00 ตารางเมตร

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2568

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคา/หน่วย x FF (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	งานดินลูกรังปรับปรุงพื้นทาง	ลบ.ม.	119.00	336.85	40,085.15,	1.3642	459.53,	54,684.07,
2.	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.80	689.34	16,406.29,	1.3642	940.40,	22,381.52,
3.	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์	ตร.ม.	476.00	362.00	172,312.00,	1.3642	493.84,	235,067.84,
4.	CONTRACTION JOINT	ม.	40.00	73.11	2,924.40,	1.3642	99.74,	3,989.60,
5.	EXPENSION JOINT	ม.	4.00	157.84	631.36,	1.3642	215.33,	861.32,
6.	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,231.33	3,231.33	1.3642	4,408.18,	4,408.18,
รวม (บาท)					235,590.53,			321,392.53,
รวมประมาณราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)								321,300.00,

(ตัวหนังสือ) สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

235,590.53,

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642,

นายภัทวัช ไข่มุก

ประธานกรรมการ

นายอภิรัตน์ ลิบลับ

กรรมการ

นายณัฐพล ชูแก้ว

กรรมการ

หมายเหตุ ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน